

### Техническое задание

по корректировке проектной документации объекта «Лечебно-диагностический корпус  
ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница  
им. П.Г. Выжлецова»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта закупки	Корректировка проектной документации объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»»
2	Основание для создания объекта	Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 462-пп.
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Стадийность проектирования	Проектная документация На стадии «Проектная документация» провести согласование архитектурно-планировочного и цветового решений фасадов объекта с Заказчиком, министерством здравоохранения Архангельской области, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», администрацией муниципального образования, а также всеми заинтересованными физическими, юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством. Разработать дизайн-проект главной входной группы здания и согласовать с государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова».
5	Место выполнения работ	Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Место предоставления результатов: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 45.
6	Место расположения объекта проектирования	Земельный участок с кадастровым номером 29:22:050504:70, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 7.
7	Исходная документация	Медико-техническое задание на корректировку проектной документации на строительство нового лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», утвержденное государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» 03 июня 2019 года (далее – медико-техническое задание);

		<p>проектная документация «Лечебно-диагностический корпус ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» (шифр проекта ГК-03), разработанная ЗАО «Гипроздрав», получившая положительное заключение повторной государственной экспертизы от 27 апреля 2012 года № 29-1-5-0274-11, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 05 мая 2012 года № 29-1-048с-12.</p>
8	<p>Основные технико-экономические показатели объекта до корректировки</p>	<p>Площадь земельного участка – 5,73 га.  Площадь участка (в условных границах) – 1,42 га.  Площадь застройки – 4 068,5 м<sup>2</sup>.  Общая площадь здания – 13 588,8 м<sup>2</sup>.  Общая площадь подземного перехода – 90 м<sup>2</sup>.  Общая площадь подземного перехода – 207,9 м<sup>2</sup>.  Этажность – 4 этажа.  Строительный объем здания – 66 343,9 м<sup>3</sup>,  в том числе ниже отм. 0,000 – 10 585,4 м<sup>3</sup>.  Технико-экономические показатели объекта уточнить в процессе корректировки проектной документации объекта.</p>
9	<p>Краткая характеристика (объем) выполняемых работ</p>	<p>Выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в соответствии с медико-техническим заданием, настоящим техническим заданием, градостроительным кодексом РФ, СП, СНИП, СанПиН, региональными и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения.</p> <p>Проектная и рабочая документация объекта «Лечебно-диагностический корпус ГУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» разработана ЗАО «Гипроздрав», получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 27 апреля 2012 года № 29-1-5-0274-11, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 05 мая 2012 года № 29-1-048с-12.</p> <p>При корректировке проекта предусмотреть следующее:</p> <p>I. Выполнение инженерно-строительных изысканий в объеме, необходимом для корректировки проектной документации, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20, в том числе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, иные, включая необходимые обследования.</p> <p>II. Выполнить полный комплекс работ по корректировке проектной документации объекта в соответствии с настоящим техническим заданием, медико-техническим заданием, требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения.</p>

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а также другими действующими нормативными документами.

В соответствии с медико-техническим заданием в составе корпуса запроектировать:

операционный блок (асептический с 5-ю операционными и послеоперационными палатами на 5 коек);

отделение детской онкологии - гематологии на 20 коек;

отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии на 10 коек для детей до 18 лет;

многопрофильный педиатрический стационар на 40 коек для детей до 18 лет;

отделение лучевой диагностики;

отделение физиотерапии и восстановительного лечения;

центральное стерилизационное отделение;

дезинфекционное отделение;

административные, архивные, служебные и вспомогательные помещения;

приемное отделение для госпитализации плановых и экстренных пациентов, с отделением хирургического и педиатрического профилей.

При выполнении корректировки проектной документации предусмотреть:

отделение реанимации и интенсивной терапии для недоношенных новорожденных на 15 кувезов заменить на отделение детской онкологии - гематологии на 20 коек;

отделение 1-го этапа выхаживания новорожденных заменить на многопрофильный педиатрический стационар на 40 коек для детей до 18 лет

Состав и рекомендуемые площади помещений приведены в медико-техническом задании.

Конструктивные системы и части зданий откорректировать в соответствии с требованиями современного строительства, при этом все конструктивные решения должны обеспечивать надежность, долговечность зданий, пониженные теплопотери, технологичность, качество и соответствие требованиям СП, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Фундаменты выполнить с учетом данных инженерных изысканий и в соответствии с разработанными проектными решениями (шифр проекта ГК-03).

Конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций выполнить в соответствии с требованиями действующих на момент корректировки нормативных документов и разработанными проектными решениями (шифр проекта ГК-03).

В соответствии с выданными техническими условиями выполнить работы по корректировке всех сетей инженерно-технического обеспечения объекта. Предусмотреть оснащение здания больницы полным комплексом инженерного оборудования, приборами контроля и учета.

Разработать проект благоустройства всего комплекса

		<p>больницы в целом в соответствии с действующими нормами.</p> <p>В соответствии с медико-техническим заданием, а также действующими в Российской Федерации законами, нормативно-техническими документами, санитарными нормами и правилами, предусмотреть оснащение больницы полным комплексом медицинского, технологического оборудования, мебелью. Медицинское, технологическое оборудование, мебель должны отвечать потребностям лечебного процесса, обладать стойкостью к механическим повреждениям и обработке дезинфицирующими средствами, отвечать эстетическим требованиям.</p>
10	Прочие требования	<p>Инженерно-строительные изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 года № 20.</p> <p>Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТР 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», строительными и санитарными нормами, согласовать с заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, заинтересованными и надзорными органами.</p> <p>Наименование откорректированной проектной документации изложить в редакции «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова».</p> <p>Проектная документация должна иметь положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.</p> <p>Все необходимые согласования, государственную экспертизу проектной документации проектная организация осуществляет своими силами и за свой счет.</p> <p>Сметная документация должна быть откорректирована в двух уровнях:</p> <p>в базисном уровне цен 2001 г., с применением территориальной сметной нормативной базы Архангельской области и с применением сметной нормативной базы определяемом на основе ФЕР;</p> <p>в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.</p> <p>К сметной документации разработать сводную ведомость объемов работ.</p> <p>Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации, главного инженера проектной организации, исполнителями, а также</p>

